

工程量清单

项目名称：饮片车间精制工序排气改造						
序号	设备名称	规格参数	数量	单位	合价（万元）	参考品牌
1	喷淋塔	1. 风量15000m³ /h； 2. 空塔流速1.64M/S； 3. 塔高5000mm； 4. 直径：1800mm； 5. 材质：PPA抗紫外线板材，底板厚12mm，壁厚10mm； 6. 喷淋层：2层喷淋，喷淋填料厚度：500mm（拉西环）； 7. 一层3钩折流板除雾，板间距20mm，另加500mm厚空心球； 8. 1台喷淋塔专业高效水泵，流量30m³ /h； 10. 自带补水套装（手动+自动）； 11. 自带新型排水、溢流套装； 12. 一体注塑成型格栅，杜绝板条拼接格栅； 13. 标准化注塑成型喷淋支管、喷头，方便拆卸更换，杜绝不可拆卸更换的手工产品； 15. 喷淋层6分螺旋喷嘴每层10个，共20个； 16. 视窗尺寸：Φ500凸型抗压视窗4套， 17. 注塑成型塔锥封头，杜绝板材拼接封头； 18. 一体注塑成型水箱盖，杜绝手工拼接水箱盖； 19. 1支3层通天柱加强结构； 20. 进、出风口直径为Φ700；	2	套		
2	PH计	量程：0-14；4-20mA；带信号输出；	1	套		
3	加药系统	PE加药桶：1000L；系统含配搅拌机、加药泵1台及自动控制系统。	1	套		
4	玻璃钢风机	流量：15000m³/h；全压：2500Pa；过流材质：玻璃钢；	1	台		
5	收集罩	型号：4200*500*500mm 阻燃抗紫外PPA材质。	1	套		
6	系统风管及支架	型号：Φ700*5mm，约35米 阻燃抗紫外PPA材质。	1	项		

7	电控系统	1、主控柜位于屋面电梯机房，柜体材质：304不锈钢； 2、分控柜位于二楼操作间（安装位置以业主确认为准），柜体材质：304不锈钢； 电气元件（含空气开关、接触器、热继电器、中间继电器、交流接触器等）应选用：施耐德、ABB、西门子； 变频器品牌：ABB、西门子、丹弗斯；	1	套		
8	电线、电缆、桥架	主电源型号：YJV4*16+1*10，电源从电梯厅接线柜开始至总控柜。 风机电源型号：YJV3*16+1*10，电控柜到风机电机。 水泵电源型号：YJV4*1.5，电控柜到水泵电机。 PH计电源型号：RVV2*1+屏蔽2*1，电控到PH控制箱 分控箱：RVV20*0.75，主控箱到二楼分控箱桥	1	项		
9	排放烟囱	内径Φ700mm，PPA材质，高度5m； 塔架碳钢镀锌材质，含避雷针、爬梯及取样平台，不锈钢钢丝绳需加塑料防护套；排气管预留检测取样口。	1	台		
10	水管道	自来水管：DN32，材质：UPVC管，从原有楼顶用水点至喷淋塔 排水管道：DN50，材质：UPVC管，从屋面喷淋塔至一楼污水池。	1	套		
一	小计				0.00	
二	排放检测	废气达标第三方检测费用				
五	税金	增值税发票				
六	合计	大写：			0.00	

注：

1. 各材料品牌按询价单要求响应，供货时需提供产品合格证及其他相关参数资料。
2. 以上报价含 9% 增值税专用发票、运输、安装、吊装、调试、第三方检测及其他相关费用等。